



LISTA DE MATERIALES

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACION
			SI	NO	
1	3	FLEJE			
2	2	CONTRATUERCA ZINCADA 5/8"			
3	1	CACHIMBA			
4	1	CAJA EMPALME INPROMEC FNINES 11077			
5	0,5	TUBO ACERO ZINCADO 5/8 x 3 m.			
6	1	CONECTOR PARA BARRA TOMATIERRA 5/8"			
7	1	BARRA TOMATIERRA 5/8" x 1.50 m			
8	1	CAMARA DE REGISTRO			
9	61 m	CABLE XT DE ACUERDO A POTENCIA			
10	1	FERRETERIA PARA CAJA EMPALME FIJA A POSTE			
11	1	CAÑERIA GALVANIZADA 2" x 6 m			
12	1	MEDIDOR TRIFASICO			
13	1	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO 3Ø (POT. A DEFINIR)			
14	1	CONTACTOR 3Ø (POT. A DEFINIR)			
15	6	CONECTOR DENTADO			

NOTAS :

- 1.- LOS EQUIPOS DE MEDIDA DEBERAN QUEDAR POR NORMA GENERAL EN DIRECCION AL ACCESO PARAR PERMITIR LA TOMA DE ESTADO
- 2.- LARGO MAXIMO DEL EMPALME 20 METROS
- 3.- LA CONEXION DEL MEDIDOR DEBE REFERIRSE AL DIAGRAMA IMPRESO EN LA TAPA.
- 4.- EL POSTE DE EMPALME NO PUEDE QUEDAR BAJO LA LINEA DE MEDIA TENSION EXISTENTE DISTANCIA MINIMA 2 METROS.
- 5.- SI EL EMPALME REALIZA CRUCE DE CALLE, EL POSTE DEBE TENER UNA ALTURA TAL QUE EL CONDUCTOR DE LA ACOMETIDA EN SU PUNTO MAS BAJO, NO SEA INFERIOR A 5,5 METROS RESPECTO AL SUELO.
- 6.- SALIDA DE CAÑERIA GALVANIZADA CON LA CAJA EMPALME DEBE SER SELLADA PARA NO PERMITIR FILTRACION DE AGUA Y EVITAR OXIDACION DE LAS PARTES METALICAS.
- 7.- LOS COLORES DE LOS CONDUCTORES, ESTAN DE ACUERDO AL PUNTO 5.32 Y 5.33 DEL PLIEGO RIC N° 04.

Dibujó : H. Bravo C.

COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA.

PLANO :

Controló : H. Torres R.

MONTAJE EQUIPO DE MEDICION
EN B.T. TRIFASICO
EN POSTE C.A.

NC - 008

Aprobó : G. Martinez S.

Noviembre 2022

LAMINA 1 DE 1