



**DETALLE MONTAJE CAJA DE EMPALME**

**LISTA DE MATERIALES**

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	CUMPLE		OBSERVACION
			SI	NO	
1	3	ABRAZADERA ZINCADA DOBLE			
2	2	CONTRATUERCA ZINCADA DOBLE			
3	1	BOQUILLA PASA CABLE CONCENTRICO			
4	1	CAJA EMPALME MONOFASICO			
5	1	MEDIDOR MONOFASICO			
6	1	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO HASTA 15 A.			SEGUN POTENCIA CONTRATADA
7	3	PERNO CABEZA REDONDA 3/16" x 1/4" CON TUERCA			
8	0,5	TUBO ACERO ZINCADO 5/8 x 3 m.			
9	1	PORTAFUSIBLE AEREO DE LOZA			
10	2	MORDAZA PARA CABLE CONCENTRICO			
11	1	CONECTOR DE COMPRESION RECTO 6 mm <sup>2</sup>			
12	1	CANCAMO ABIERTO GALVANIZADO 7,8 x 110 mm <sup>2</sup>			
13	35 m	ALAMBRE CONCENTRICO 2 x 6 mm <sup>2</sup>			
14	10	BASE Y HEVILLA ABRAZADERA CALECO			
15	1	TERMINAL DE COMPRESION PARA CONCENTRICO			
16	1	CAMARA DE REGISTRO			
17	1	CONECTOR PARA BARRA TOMATIERRA 5/8"			
18	1	BARRA TOMATIERRA 5/8" x 1.50 m			
19	1	PERNO FE GALVANIZADO 1/2" x 8" CON TUERCA			
20	1	GOLLILLA PLANA 40 x 40 x 5 mm Ø 14 mm			

**NOTAS :**

- 1.- EN S/E UNITARIAS MONOFASICAS HASTA 7,5 KVA
- 2.- EN S/E UNITARIAS BIFASICAS HASTA 9 KVA
- 3.- LOS EQUIPOS DE MEDIDA DEBERAN QUEDAR POR NORMA GENERAL EN DIRECCION AL ACCESO PARA PERMITIR LA TOMA DE ESTADO
- 4.- LARGO MAXIMO DEL EMPALME 20 METROS
- 5.- EL CONTRATISTA DEBERA DEJAR 2,5 MTS. DE P.I. 6 mm PARA LA CONEXION DEL EMPALME
- 6.- LA CONECCION DEL MEDIDOR DEBE REFERIRSE AL DIAGRAMA IMPRESO EN LA TAPA
- 7.- EL POSTE DE EMPALME NO PUEDE QUEDAR BAJO LA LINEA DE MEDIA TENSION EXISTENTE DISTANCIA MINIMA 2 METROS
- 8.- SI EL EMPALME REALIZA CRUCE DE CALLE, EL POSTE DEBE TENER UNA ALTURA TAL, QUE EL CONDUCTOR DE LA ACOMETIDA EN SU PUNTO MAS BAJO, NO SEA INFERIOR A 5,5 METROS RESPECTO AL SUELO
- 9.- EL DIAMETRO DEL POSTE DE MADERA IMPRECNDADA NO PODRA SER INFERIOR A 7"

NOMBRE			
RUT		FECHA	

FIRMA INSPECTOR

Dibujó : H. Bravo C.	COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. MONTAJE EQUIPO DE MEDICION EN B.T. MONOFASICO EN POSTE M.I.	PLANO : <b>NC - 003</b>
Controló : A. Cruz M.		JULIO. 2021
Aprobó : G. Martinez		